

## PIHLA SANEERAUSASENNUS

Oikealla asennustavalla varmistat saavasi kaikki mahdolliset hyödyt uudesta Pihla -ikkunastasi ja -ovestasi niin energiatehokkuuden, ääneneristävyyden kuin käyttömukavuudenkin osalta. Ammattitaitoiset asentajamme purkavat vanhat tuotteet, asentavat ja viimeistelevät uuden sekä siistivät jälkensä. Asentajamme opastavat myös tuotteiden käytön ennen lähtöään. Haluttaessa kierrätämme purkujätteet.

### MITTAUS JA SUUNNITTELU

Tilauksen jälkeen asentajamme vierailee kohteessa tarkistusmittaamassa aukot oikeiden kokojen varmistamiseksi. Pienillä mittamuutoksilla ei enää tässä vaiheessa ole vaikutusta hintaan. Samassa yhteydessä asentaja sopii kanssasi asennuksen yksityiskohdista kuten listat, ulkopuolen vuorilaudat ja pellitykset sekä varmistaa mahdollisten telineiden tai nostimien tarpeen.

### ENNEN ASENNUSTA

Tuotteet toimitetaan yleensä viikkoa ennen asennusta. Tuotteiden pakkaus on tehty kestämään lyhytaikainen säilytys ulkona, mutta voit halutessasi suojata kollit esimerkiksi kevytpeitteellä. Asentajat ilmoittavat tarkan asennuksen aloituspäivän, sekä ohjeistavat tarvittavat ennakkovalmistelut kuten huonekalujen siirrot, verhojen poistot, kukkien ym. esineiden siirrot ikkunoiden läheisyydestä sekä tarvittavat suojaukset.

### VANHAN TUOTTEEN PURKU

- Vanha tuote puretaan karmit sopivasta kohdasta katkaisten ja irrotetaan.
- Vanhat eristeet poistetaan tarpeellisin osin ja rakenteet tarkastetaan.
- Purkujätteet kerätään sovittuun paikkaan.

### UUDEN TUOTTEEN ASENNUS

- Tuote asetetaan suoraan ja mitataan tarkasti aukkoon sekä kiinnitetään karmiruuveilla.
- Karmin ja seinän välinen rako eristetään.
- Tuotteen toiminta tarkastetaan, tarvittaessa säädetään.

### LISTOITUS

- Sovitetaan listat paikoilleen ja kiinnitetään naulaimella.
- Asennetaan ulkopuolen vesipellit ja vuorilaudat paikoilleen.

### TARKASTUS JA KÄYTÖN OPASTUS

- Tarkastetaan asennustyön sopimuksenmukaisuus.
- Täytetään toimituspöytäkirja.
- Opastetaan asiakas käyttämään ja huoltamaan tuotteita.

### KIERRÄTYS

- Lisämaksusta purkujätteet kierrätetään asianmukaisella tavalla.



### SANEERAUSASENNUS PÄHKINÄNKUORESSA

- Mittaus ja suunnittelu tilauksen jälkeen
- Uusien tuotteiden siirto varastointipaikasta sisälle (max 20 metriä)
- Kulkuväylien ja asennusaukon alustan suojaus
- Vanhojen tuotteiden irrotus ja kasaaminen sovittuun kohtaan
- Uusien tuotteiden asennus ja uretaneristys
- Listoitus ja pellitys
- Toiminnan tarkistus ja säätö
- Käytönopastus